

附件2:

宁陕县2021年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						项目实施单位	财政资金支持环节	项目类别	
						合计	财政资金（万元）								其他资金（万元）
							小计	中央	省级	市级	县级				
						1728	1728	0	0	0	1728				
1	宁陕县城关镇八亩村新庄组公路	城关镇八亩村	完成路基建设任务6公里，建设内容：路基挖方48563.76立方米、路基填方6127.5立方米、浆砌挡土墙3017.16立方米、植草11669.250平方米、钢筋混凝土盖板涵1-1.5m156.0米。	2021年8月-2021年12月	宁陕县城关镇八亩村新庄组公路路基工程，建设总里程6.0公里建设任务，完成改建路基工程，。受益建档立卡脱贫户85户，232人。	90	90				90.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
2	广货街镇蒿沟-文公庙（铁桥-蒿沟）公路工程	广货街镇蒿沟村	13.75公里路基路面基层及铺设沥青路面等工程；挖除水泥混凝土路面12808.40立方米，挖除路面碎石化25959.40平方米，挖方120856.9立方米，M7.5浆砌片石挡土墙3172.8立方米，M7.5浆砌片石边沟7094.61立方米，C20现浇混凝土边沟644.64立方米，C30预制混凝土盖板501.66立方米，钢筋80532.64kg，钢筋混凝土盖板涵241米，水泥稳定砂砾底基层90076.60平方米，水泥稳定碎石基层98030.62平方米，高渗透乳化沥青透层98030.62平方米，细粒式沥青混凝土面层（AC-13）98030.62平方米，热沥青同步碎石封层98030.62平方米，C25现浇混凝土路边石710.93立方米。	2021年8月-2021年12月	解决广货街镇群众出行，提高旅游业服务水平。	250	250				250.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）

3	宁陕皇冠收费站至八宝村土地沟（一般县乡公路）改建工程（路基1标）	皇冠镇南京坪村、兴隆村	完成改造路基14.6公里，建设内容：路基挖方147401.65立方米、路基填筑19880.5立方米、浆砌挡墙18854.3立方米、M7.5浆砌片石排水沟15703米、钢筋混凝土盖板涵1-1.0*1.0、6.5米、1-1.5*1.5、194.15米、1-2.0*1.5、101.5米、1-3.0*2.0、94.67米、混凝土护栏164.0米、双波形护栏5351米、端头71个、钢筋混凝土警示柱428.0根、单柱式、附着式交通标志、凸面镜83.0个、单悬臂式交通标志6.0个、里程碑11.0个、热熔标线2154.3平方米。	2021年8月-2021年12月	收益群体：其中南京坪村受益245户803人，建档立卡户55户179人；兴隆村受益群众24户67人，建档立卡脱贫户14户36人。	30	30					30.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
4	皇冠镇冷水坪至兴隆公路安全生命防护工程	皇冠镇兴隆村	完成5.8公里安全生命防护工程，具体包括砌体挡土墙 182.1m3；厚18mm水泥混凝土面板540m2；波形梁钢护栏4E 3120m, 2E 492m, AT1-2 336m。	2021年8月-2021年12月	完成5.8公里生命防护工程，受益群众25户70人，其中：建档立卡脱贫户18户55人。	20	20					20.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
5	皇冠镇秀才沟至兴隆公路安全生命防护工程	皇冠镇兴隆村	完成11公里安全生命防护工程，具体包括砌体挡土墙 1575.3m3；厚18mm水泥混凝土面板2364m2；波形梁钢护栏4E 3790m, 2E 2316m, AT1-2 312m。	2021年8月-2021年12月	完成11公里安全生命防护工程，受益群众50户114人，其中：建档立卡脱贫户36户86人。	20	20					20.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
6	江口镇农村公路安全生命防护工程及通村公路完善工程	江口回族镇竹山村	建设总里程15.2公里，完成修建防撞墩、波形梁护栏等工程；片石浆砌挡墙1235.6立方米，波形钢板护栏6380.0米，端头88套，C20混凝土基座641.70立方米。	2021年8月-2021年12月	完成15.2公里安全防护工程建设，1666人受益	20	20					20.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
7	江口镇农村公路安全生命防护工程	江口回族镇竹山村	建设总里程17.0公里，完成道路安全生命防护等工程；A及混凝土护栏1320米，波形钢护栏7898米，端头200个。	2021年8月-2021年12月	完成17公里安全防护工程建设，1666人受益	30	30					30.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）

8	江口镇、金川镇农村公路油返砂整治工程	江口镇、金川镇竹山村老庄村兴隆村	建设总里程3.42公里，完成公路油返砂整治等工程；地基碾压11936.4.0平方米，挖除旧路面2148.561立方米，新修混凝土面板2256.37立方米，路肩377.00立方米，C20混凝土基础860.00立方米。	2021年8月-2021年12月	完成宁陕县江口镇、金川镇农村公路油返砂整治工程，建设总里程3.42公里建设任务，完成公路油返砂整治等工程，加快沿线群众脱贫致富奔小康的步伐。	50	50				50.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
9	金川镇马儿沟口-马儿沟公路路基路面新建工程	金川镇黄金村	马儿沟口5.9公里路基、路面建设工程；路基挖方48607.6立方米，填方11025.00立方米，浆砌挡土墙4205.80立方米，水泥混凝土面板23600.00平方米，C20砾石混凝土路肩1593.00立方米，混凝土水沟5900.00米，1-6m钢筋砼平板桥两座。	2021年8月-2021年12月	项目建成后极大的改善交通条件，方便了群众安全出行和产业发展。	20	20				20.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
10	金川镇老庄公路水毁修复工程	金川镇老庄村	修复水毁公路15.5公里；路基挖方5417.4立方米，填筑5679.36立方米，C20砾石混凝土基础254.50立方米，M7.5浆砌片石10678.20立方米，水泥混凝土面板3150.00平方米，C25砾石混凝土路肩287.46立方米，钢筋混凝土盖板涵35.00米	2021年8月-2021年12月	修复水毁公路15.5公里，658人受益。	30	30				30.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
11	金川镇农村公路安全生命防护工程及通村路完善工程	金川镇老庄村	建设总里程12.5公里，完成修建防撞墩、波形梁护栏等工程；M75号片石砼浆砌挡墙3328.20立方米，C20混凝土水沟2500.00米，波形钢护栏6260.00米，C20混凝土基座563.40立方米。	2021年8月-2021年12月	完成宁陕县金川镇马儿沟口-马儿沟公路工程，建设总里程5.9公里建设任务，完成改造路基5.9公里、路面5.9公里。等工程，加快沿线群众脱贫致富奔小康	30	30				30.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
12	金川兴隆村兴隆沟公路	金川镇兴隆村	改造路基4公里、路面3公里；路基挖土方19896.00立方米，挖石方22541.00立方米，C20现浇混凝土边沟450立方米，M7.5浆砌片石挡墙3497.4立方米，开山石渣基层13500.00平方米，水泥混凝土面板2160.00立方米，C20混凝土加固土路肩810.00立方米，钢筋混凝土盖板涵85米	2021年8月-2021年12月	改造路基3公里、路面3公里，受益768人	50	50				50.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
13	宁陕县梅子镇安坪村公路、南昌村公路、大河坝-瓦房公路安全生命防护工程及	梅子镇安坪村	建设任务18.6公里，建设内容：单柱式交通标志89处、广角镜5块、护栏普通型（Gr-A-4E）28526.0米、端头（AT2）240个、路侧警示柱335个、里程碑26块、C20砾石混凝土路肩800米。	2021年8月-2021年12月	完成宁陕县梅子镇安坪村大（河坝）至两（河）公路梅子段路面破损修复工程，建设总里程0.46公里，受益建档立卡脱贫户171户，525人。	80	80				80.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）

14	梅子镇生凤村小堰公路路面硬化工程	梅子镇生凤村	完成路面硬化7.5公里，建设内容：软土地基换填8160.70立方米、路基碾压、整形7.30公里、水泥混凝土面板厚1800mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）29200.0平方米、C20砾石混凝土路肩1971.0立方米、混凝土水沟7300.0米。	2021年8月-2021年12月	目标1：新修路面7.5公里；目标2：改善村级道路基础条件，安全有保障，方便村民安全出行，预计受益户25户80人	50	50				50.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
15	四亩地-汤坪公路生命安全防护工程	四亩地镇、简车湾镇、城关镇严家坪村七里村	完成安防工程50.1公里，建设内容：C20混凝土路肩1363.56立方米、浆砌水沟8804.0米、护栏底座14.4立方米、单柱式交通标志97处、护栏普通型（Gr-B-4E）20990.0米、护栏加强型（Gr-B-4C）3050.0米、护栏加强型（Gr-B-2C）6265.0米、道口标柱8.0根、标线2034.0平方米。	2021年8月-2021年12月	完成宁陕县四亩地-汤坪公路生命安全防护工程，受益建档立卡脱贫户386户，1084人。	100	100				100.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
16	太山庙镇垃圾场道路工程	太山庙镇龙凤村	建设标准：设计标准为山岭四级公路，设计行车速度20公里/小时，路基宽度为5.1m，路面宽度为4.0m，两侧分别为C20砾石混凝土路肩宽度 2×3.0cm。建设里程：3.7公里。建设内容：开挖石方26716.30m ³ ，开挖土方2692.50m ³ ，软土路基换填处理5125.00 m ³ ，浆砌挡墙1736.00m ³ 。C30厚18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）14800.00 m ² ，C25砾石混凝土路肩999.00m ³ ，C20砾石混凝土边沟3.7km。新修1-8米钢筋砼板桥，修建1-5.0m钢筋混凝土盖板涵6延米，1-1.5m钢筋混凝土盖板涵66延米。	2021年8月-2021年12月	修建垃圾场道路，方便村内垃圾清运，美化乡村环境，提升生活质量。	40	40				40.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
17	太山庙镇双建村花庙公路路基路面新建改建工程	太山庙镇双建村	建设标准：设计标准为山岭四级公路，设计行车速度20公里/小时，路基宽度为5.1m，路面宽度为4.0m，两侧分别为C20砾石混凝土路肩宽度 2×3.0cm。建设里程：4.6公里。建设内容：开挖石方9336.20m ³ ，开挖土方4710.60m ³ ，软土路基换填处理2300.00 m ³ ，浆砌挡墙3165.40。C30厚18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）18400.00 m ² ，C25砾石混凝土路肩1242.00m ³ ，C20砾石混凝土边沟4.6km。修建1-1.5m钢筋混凝土盖板涵55延米，1-2.0m钢筋混凝土盖板涵5延米，1-3.0m钢筋混凝土盖板涵5延米，1-4.0m钢筋混凝土盖板涵40延米，	2021年8月-2021年12月	对花庙公路路基路面进行改建，方便群众及过往车辆通行。	20	20				20.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）

18	筒车湾镇麻羊坝道路硬化及油坊坪小桥（二十五标段）	筒车湾镇油坊坪村	完成路面硬化330米及新小桥一座，建设内容：换填石渣1440.0立方米、浆砌片石挡土墙409.88立方米、C40混凝土162.40立方米、泡沫混凝土812.0立方米、厚220mm（混凝土弯拉强度4.0Mpa）539.0立方米，新修桥梁上部构造、下部构造、桥面铺装等工程。	2021年8月-2021年12月	建设公路330米及其他设施，带动20户45人贫困群众受益	40	40				40.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
19	筒车湾镇油坊坪至梅子镇瓦房重要县乡公路改造工程	筒车湾镇梅子镇八亩村	完成改造公路21.7公里，建设内容：路基土石方1264374.3立方米、浆砌挡墙12408.73立方米、路肩墙8803.02立方米、混凝土面层156667.12平方米、涵洞86道。	2021年8月-2021年12月	完成筒车湾镇油坊坪至梅子镇瓦房重要县乡公路21.7公里改造工程，使油坊坪村、龙王潭村、南昌村、安坪村657户，2417人直接受益，其中建档立卡脱贫户326户，929人。	280	280				280.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
20	新场至五龙一般县乡公路改建工程	新场镇新场村、花石村、同心村	路线全长21.3公里，全线采用四级公路双车道技术标准，设计速度20公里/小时，路基宽度6.5米；路面宽度6.0/5.0米，路线全长21.3公里。主要建设内容：路基土石方、防护工程、涵洞工程、清理塌方等分项工程。	2021年8月-2021年12月	完成21.3公里建设任务，改善群众出行条件，保障群众出行安全	150	150				150.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）
21	新五公路（新场至建设段）硬化工程	新场镇新场村、花石村	13.076公里路基拓宽、硬化路面及水沟等工程：水泥稳定碎石基层17908.00平方米，集配砂砾底基层16797.00平方米，水泥混凝土面板16761.80立方米，钢筋50316KG，C15贫水泥混凝土基层32110平方米，水泥混凝土调平层3503.00立方米，隔离层83809.00平方米。	2021年8月-2021年12月	完成14公里路面硬化任务，改善群众出行条件，保障群众出行安全	200	200				200.00		交通局	支持材料、施工、工程措施费、安全防护等费用	农村道路建设（通村、通户路）

22	新庄村亮化工程	江口回族镇新庄村	道路亮化路灯200盏	2021年12月前	美化村容村貌，惠及群众1096户3139人，其中脱贫群众270户964人。	100	100				100.00		江口回族镇	路灯安装	人居环境整治
23	皇冠镇兴隆村人居环境整治项目（绿化）	皇冠镇兴隆村	兴隆村安置社区重点部位村容村貌提升（绿化）1500平方米，道路硬化40米。	2021年8月-2021年12月	提升安置社区生活居住环境、提高生活质量，美化环境，为乡村振兴旅游业发展奠定基础。受益100户250人，其中：已脱贫户50户132人。	28	28				28.00		皇冠镇	持材料、施工、工程措施等费用	人居环境整治